




ACEA ATO 2 SPA



Responsabile del
Procedimento in fase di
Progettazione



ACEA Infrastructure SPA



CONDOTTA ROCCA DI PAPA

ELABORATO

A21OPF T006 O

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

DATA FEBBRAIO 2025

SCALA

Responsabile Ingegneria

Paolo SMURRA

Responsabile Project Management Office

Emanuela RASICCI

Progettista

Angelo MARCHETTI

Attività Specialistica

Francesco PETTINATO

Collaboratori

RIEPILOGO DI SPESA

REV.	DATA	NOTE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione

—

A210PF - CONDOTTA ROCCA DI PAPA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RIEPILOGO ANALITICO DEI LAVORI DISTINTO PER CATEGORIE

CAT.	DESCRIZIONE	LAVORI A MISURA		LAVORI A CORPO		TOTALE	
		(Euro)	(%)	(Euro)	(%)	(Euro)	(%)
CONDOTTA COLLEGAMENTO SERBATOI							
1	Tubazione DN250 acciaio - tratto strada comunale asfaltata	554.601,64	45,72%	384.361,35	43,27%	938.962,99	44,68%
2	Tubazione DN250 acciaio - tratto strada provinciale asfaltata	351.139,95	28,95%	177.790,23	20,01%	528.930,18	25,17%
3	Tubazione DN250 acciaio - tratto pavimentazione in basolato	101.125,85	8,34%	66.002,02	7,43%	167.127,87	7,95%
4	Tubazione DN250 acciaio - attraversamento impalcato ponte	6.381,38	0,53%	10.048,78	1,13%	16.430,16	0,78%
5	Aggotamento acqua scavi condotta	103.027,64	8,49%		0,00%	103.027,64	4,90%
BONIFICA ORDIGNI BELLCI							
6	Oneri ricerca ordigni bellici	87.768,27	7,24%		0,00%	87.768,27	4,18%
INDAGINI ARCHEOLOGICHE							
7	Oneri sorveglianza archeologia	8.986,34	0,74%		0,00%	8.986,34	0,43%
CONDOTTA COLLEGAMENTO SERBATOI							
8	Tratto in controtubo ridosso cimitero e pozzetti di ispezione			161.266,64	18,15%	161.266,64	7,67%
MANUFATTI							
9	Blocchi di ancoraggio in C.A. curve planimetriche tracciato			1.338,87	0,15%	1.338,87	0,06%
10	Manufatti per sfiato			31.384,28	3,53%	31.384,28	1,49%
11	Manufatto per scarico			17.551,35	1,98%	17.551,35	0,84%
OPERE SERBATOIO FRASCATI							
12	Collegamenti ed apparecchiature centro idrico Frascati			14.328,45	1,61%	14.328,45	0,68%
OPERE SERBATOIO CARPINO							
13	Manufatto di valle centro idrico Carpino collegamento condotta esistente			10.621,19	1,20%	10.621,19	0,51%
OPERE ELETTRICHE							
14	Protezione catodica			13.634,90	1,53%	13.634,90	0,65%
Sommano		€ 1.213.031,07	100,00%	€ 888.328,06	100,00%	€ 2.101.359,13	100,00%
Arrotondamento		€ 968,93		€ 671,94		1.640,87	
TOTALI ARROTONDATI		€ 1.214.000,00		€ 889.000,00			
COSTI SICUREZZA						€ 210.135,91	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI						€ 2.311.495,04	
RIEPILOGO						IMPORTI	IMPORTI ARROTONDATI
A	LAVORI A MISURA					€ 1.213.031,07	€ 1.214.000,00
B	LAVORI A CORPO					€ 888.328,06	€ 889.000,00
C	COSTI SICUREZZA					€ 210.135,91	€ 211.000,00
TOTALE GENERALE						€ 2.311.495,04	€ 2.314.000,00